

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod
45400000-1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Remont sal dydaktycznych

ADRES INWESTYCJI: Suchy Las ul. Szkolna 15

NAZWA INWESTORA: Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie

ADRES INWESTORA: Suchy Las ul. Szkolna 15

WYKONAWCA: WYKONAWCA WYBRANY W POSTĘPOWANIU OFERTYM

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Piotr Olszowy

DATA OPRACOWANIA: 27.11.2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
27.11.2020

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		8,8 * 6,3 * 8	m2	443,520	
				RAZEM	443,520
2	KNR AT-48 0102-05	Zabezpieczenie okien, drzwi, parapetów folią	m2		
		2 * 3 * 24	m2	144,000	
				RAZEM	144,000
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$(8 * (3,2 * (8,8 * 2 + 6,3 * 2)) + (8 * 8,8 * 6,3)) - (24 * 2 * 3,) - (8 * 2 * 1)$	m2	1 056,640	
				RAZEM	1 056,640
4	KNKRB 3 0602-02	Uzup.tynkow zwyk.wewn.kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na stropach ceram.,bet.,podciągach,belkach,biegach,plytach wior.cem.	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
5	KNNR 2 1501-01 analogia	Rusztowania ramowe	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
6	analiza indywidualna	Demontaż , montaż opraw elektrycznych, wyniesienie szafek uczniowskich, demontaż dekoracji ściennych	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNR-W 4-01 0205-07	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2	szt.		
		45	szt.	45,000	
				RAZEM	45,000
8	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z TYNKU wraz z obróbka okien płytami K-G - uzupełnienia poprawki	m2		
		16,4 + 19,3 + 25 + 30 + 48 + 36 + 25 + 36	m2	235,700	
				RAZEM	235,700
9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże	m2		
		poz.3	m2	1 056,640	
				RAZEM	1 056,640
10	KNKRB 2 1401-07	Malowanie tynków dwukrotne farbą zmywalną np: lateksową	m2		
		poz.3	m2	1 056,640	
				RAZEM	1 056,640
11	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz.3	m2	1 056,640	
				RAZEM	1 056,640