

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Prace remontowe korytarz+ szatnie piwnica		
1	Element	Korytarz		
1.1	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	91,42
1.2	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, kraterk wentylacyjnych, drzwiczek	szt	8,00
1.3	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2	szt	9,00
1.4	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2 + demontaż skrzydeł Krotność=1,50	szt	5,00
1.5	KNR 401/817/5	Demontaż listwy przypodłogowej z tworzyw sztucznych, analogia do Rx0,5 Krotność=0,5	m	72,40
1.6	KNNR 9/501/6	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem	szt	12,00
1.7	Kalkulacja indywidualna	Demontaż osłon grzejnikowych drewnianych o wym, 1,07x085x0,21 mocowanych do ściany	szt	4,00
1.8	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb montażu nowych opraw oświetleniowych typu LED	kpl	1,00
1.9	KNNR 5/502/1 (2)	Oprawy oświetleniowe - Panel sufitowy LED 40W LEDOLUX SQR 60x60 NT przykręcane z kloszem	kpl	12,00
1.10	KNNR 5/1303/1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	miar	12,00
1.11	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	8,00
1.12	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie tynku wraz z osadzeniem narożników kątowych AL + profilowanie ościeży po zdemontowanych stalowych ościeżnic	kpl	9,00
1.13	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż skrzydła drzwiowego Bulaj Biały mat 90 CLASSEN wraz z ościeżnicą regulowaną	kpl	4,00
1.14	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż skrzydła drzwiowego pełnego Biały mat 90 CLASEEN wraz z ościeżnicą regulowaną	kpl	1,00
1.15	KNR 12/1120/1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20·cm, cokolik 10·cm, przygotowanie podłoża	m	72,40
1.16	KNR 12/1120/3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 10·cm, metoda kombinowana	m	72,40
1.17	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2	m2	115,50
1.18	KNR 202/815/6	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	91,42
1.19	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	24,08
1.20	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - sufity	m2	91,42
1.21	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - ściany	m2	24,08
1.22	KNR 401/1204/5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, ściany i sufity, tynki wewnętrzne /gruntowanie/	m2	115,50
1.23	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	91,42
1.24	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	24,08
1.25	KNR 401/1208/2	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	129,12
1.26	KNR 401/1206/4 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	m2	129,12
1.27	KNR 401/1212/32	Malowanie farbą olejną elementów osłon, rury wodociągowe i c.o, średnica 50-100·mm, miniowanie	m	37,64
2	Element	Pomieszczenie - szatnie		
2.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż ławek siedliskowych drewnianych mocowanych do konstrukcji stalowej przegrody boks szatni /4 kpl x 3 boksy/= 12 kpl	kpl	12,00
2.2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż konstrukcji stalowej z kątownika i siatki stalowej ocynkowanej przegrody boks o wym,6,20m x 2,35 m = 14,57 m2	kpl	6,00
2.3	KNR 401/354/15	Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego od mocowania konstrukcji stalowej przegrody boks 12 szt x 6 = 72 szt	szt	72,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.4	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią 8,60 m x 6,20 m =53,32 m2 x3 boksy = 159,96 m2	m2	159,96
2.5	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt	9,00
2.6	KNR 401/817/5	Demontaż listwy przypodłogowej z tworzyw sztucznych, analogia do R x 0,5 Krotność=0,5	m	80,20
2.7	Kalkulacja indywidualna	Demontaż niskich szafek odzieżowych przymocowanych do ściany o wym.2.20 x 1,30 x 4 szt = 10,40 m2 o gł, 0,30 m	m2	10,40
2.8	KNNR 9/501/6	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem	szt	18,00
2.9	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb montażu nowych opraw oświetleniowych typu LED	kpl	1,00
2.10	KNNR 5/502/1 (2)	Oprawy oświetleniowe - Panel sufitowy LED 40W LEDOLUX SQR 60x60 NT przykręcane z kloszem	kpl	24,00
2.11	KNNR 5/1303/1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	24,00
2.12	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	9,00
2.13	KNR 12/1120/1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20-cm, cokolik 10-cm, przygotowanie podłoża	m	80,20
2.14	KNR 12/1120/3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20-cm, cokolik 10-cm, metoda kombinowana	m	80,20
2.15	KNR 401/813/3	Wymiana lub uzupełnienie płytek z kamieni sztucznych (do 3-szt w 1 miejscu), posadzka, płytki terakotowe po demontażu kotew mocujących konstrukcje stalową boksu	szt	9,00
2.16	KNR 401/709/5 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5-m2); podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, ściany ,otwory po kotwach mocujących konstrukcje stalową boksu	szt	36,00
2.17	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5-m2	m2	235,44
2.18	KNR 401/1204/5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, ściany i sufity, tynki wewnętrzne gruntowanie	m2	235,44
2.19	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	159,96
2.20	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	75,48
2.21	KNR 401/1206/4 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	m2	133,20
3	Element	Sala rytmiczna		
3.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	54,93
3.2	KNNR 9/501/6	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem	szt	4,00
3.3	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb montażu nowych opraw oświetleniowych typu LED	kpl	1,00
3.4	KNNR 5/502/1 (2)	Oprawy oświetleniowe - Panel sufitowy LED 40W LEDOLUX SQR 60x60 NT przykręcane z kloszem	kpl	6,00
3.5	KNNR 5/1303/1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	6,00
3.6	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt	3,00
3.7	KNR 401/711/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu)	m2	4,80
3.8	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie otuliny z PE wraz z nasadą PCV	m	3,00
3.9	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	3,00
3.10	KNR 12/1120/1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20-cm, cokolik 10-cm, przygotowanie podłoża	m	14,06
3.11	KNR 12/1120/3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20-cm, cokolik 10-cm, metoda kombinowana	m	14,06
3.12	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5-m2	m2	125,10
3.13	KNR 202/815/1	Gładz gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa	m2	70,17
3.14	KNR 202/815/5	Gładz gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	m2	54,93
3.15	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt sufit	m2	54,93
3.16	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt ściany	m2	70,17
3.17	KNRW 401/1204/5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne tynków wewnętrznych, ścian i sufitów gruntowanie	m2	125,10

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.18	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2	54,93
3.19	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	70,17
4	Element	Sala cicha		
4.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	16,03
4.2	KNNR 9/501/6	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem	szt	2,00
4.3	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb montażu nowych opraw oświetleniowych typu LED	kpl	1,00
4.4	KNNR 5/502/1 (2)	Oprawy oświetleniowe - Panel sufitowy LED 40W LEDOLUX SQR 60x60 NT przykręcane z kloszem	kpl	3,00
4.5	KNNR 5/1303/1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	3,00
4.6	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, kratak wentylacyjnych, drzwiczek	szt	2,00
4.7	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	2,00
4.8	KNR 12/1120/1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20-cm, cokolik 10-cm, przygotowanie podłoża	m	16,56
4.9	KNR 12/1120/3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20-cm, cokolik 10-cm, metoda kombinowana	m	16,56
4.10	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	50,94
4.11	KNR 401/1208/2	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	9,39
4.12	KNR 202/815/5	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	m2	16,03
4.13	KNR 202/815/3	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	m2	40,91
4.14	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt sufit	m2	16,03
4.15	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt ściany	m2	40,91
4.16	KNR 401/1204/5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, ściany i sufity, tynki wewnętrzne gruntowanie	m2	50,94
4.17	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	16,03
4.18	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	40,91
5	Element	Prace uzupełniające		
5.1	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie+ wniesienie mebli i sprzętu oraz mycie posadzki po pracach malarskich	kpl	1,00
5.2	KNR 401/108/17	Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi do 1-km, gruz ceglany oraz inne elementy rozbiórkowe + koszt utylizacji	m3	9,60
5.3	KNR 401/108/20	Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi na każdy następny 1-km, gruz (kol.17-19)	m3	9,60